

**Projekt**

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../2022  
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr XVIII/361/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski oraz po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce uchwalonej uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XXI/413/2020 z dnia 21 sierpnia 2020r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

**Rozdział 1.  
Przepisy ogólne**

**§ 1. 1.** Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski zwany dalej planem, którego granice określono na rysunku planu w skali 1:2000.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
- 4) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 2.** Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z oznaczeniami określającymi podstawowe przeznaczenie terenów;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) granica strefy ochronnej od fotowoltaiki;
- 5) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
- 6) granica strefy ochrony konserwatorskiej „OW” dla ochrony zabytków archeologicznych;
- 7) obiekty ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

**§ 3.** Ze względu na brak potrzeby w planie nie określa się:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

- 2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

**§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:**

- 1) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na przeważającej powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi;
- 2) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa, przy czym powierzchnia zabudowy budynków związanych z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może przekraczać powierzchni zabudowy budynków związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
- 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:
  - a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30m,
  - b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0m,
  - c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8m,
  - d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji; nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących;
- 4) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć ogół dystrybucyjnych podziemnych i nadziemnych obiektów budowlanych, w tym przyłączy, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji.

**Rozdział 2.**

**Ustalenia dla całego obszaru objętego planem**

**§ 5. Określa się następujące kategorie przeznaczenia terenów:**

- 1) finanse – obiekty usługowe związane z pośrednictwem finansowym - działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi;
- 2) gastronomia i rozrywka – należy przez to rozumieć restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, puby, winiarnie, działalność cateringowa oraz placówki gastronomiczno-rozrywkowe jak kluby bilardowe, kręgielnie;
- 3) handel detaliczny – należy przez to rozumieć usługi związane ze sprzedażą detaliczną towarów, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych;
- 4) handel hurtowy – należy przez to rozumieć usługi związane ze sprzedażą hurtową towarów o powierzchni sprzedaży do 400m<sup>2</sup>;
- 5) niepubliczne usługi oświaty – usługi związane z prowadzeniem niepublicznych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia, wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną;
- 6) obsługa firm i klienta – usługi biurowe związane z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami, działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań i projektów, reklamą oraz działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, biura i agencje turystyczne, biura podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna, siedziby firm i urzędów;
- 7) usługi drobne – należy przez to rozumieć usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, naprawę artykułów użytku osobistego i użytku domowego oraz sprzętu elektronicznego, studia wizażu

i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, usługi szewskie, krawieckie, rymarskie, fotograficzne, introligatorskie, poligraficzne, jubilerskie, lutnicze, pralnicze, wynajem i wypożyczanie, wypożyczalnie filmów;

- 8) usługi montażu mebli – należy przez to rozumieć usługi związane z montażem i składaniem mebli z użyciem gotowych elementów, półprefabrykatów oraz komponentów meblowych;
- 9) niepubliczne usługi zdrowia i opieki społecznej – należy przez to rozumieć usługi związane z działalnością niepublicznych: przychodni, poradni, w tym również weterynaryjnych oraz ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szpitali, klinik, domów opieki nad osobami w podeszłym wieku, szkół rodzenia, żłobków;
- 10) usługi publiczne - należy przez to rozumieć usługi użyteczności publicznej, szczególnie z zakresu: oświaty, nauki, kultury (w tym świetlice wiejskie), usługi związane z ochroną przeciwpożarową, zdrowie i opieka społeczna (publiczne przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, zakłady rehabilitacji leczniczej, szkoły rodzenia, żłobki), sport i rekreacja, administracja publiczna;
- 11) usługi kultury – należy przez to rozumieć teatry, kina, muzea, galerie sztuki, kluby profesjonalne, kabarety, biblioteki, ośrodki kultury, świetlice;
- 12) usługi oświaty – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola i szkoły podstawowe, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia;
- 13) usługi sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności usługowej z zakresu usług sportu i rekreacji;
- 14) obsługa pojazdów samochodowych – należy przez to rozumieć usługi takie jak: ekspozycja, salon samochodowy, obsługa serwisowa, obsługa diagnostyczna, naprawa i wynajem samochodów osobowych, myjnie samochodowe, z wyłączeniem stacji paliw.
- 15) transport – należy przez to rozumieć działalność związana z przewozem i magazynowaniem lub spedycją, materiałów i produktów, a także usługi obsługi, naprawy i wynajmu pojazdów mechanicznych.

#### § 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Wysokość budowli sytuowanych na dachach budynków, mierzona od górnego obrysu połaci dachowej, nie może być większa niż 1/3 wysokości budynku, na którym jest usytuowana, przy czym na dachach budynków o maksymalnej dopuszczonej wysokości, dopuszcza się budowle nie wyższe niż 3m mierzone od najwyższego punktu dachu.

2. Ustalenia ust 1 nie dotyczą budowli infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia.

3. W istniejącej zabudowie dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe wskaźniki zagospodarowania terenów, gabaryty, wysokość oraz parametry geometrii dachów.

#### § 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. Na terenie zieleni urządzonej oznaczonej symbolem 1ZP znajdują się stanowiska gatunków roślin objętych ochroną częściową: barwinek pospolity (*Vinca minor*) i bluszcz pospolity (*Hedera helix*).

2. W granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz prowadzenia działalności związanej z: logistyką (magazyny, składy, bazy), hotelami robotniczymi, demontażem pojazdów, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna – z wyłączeniem montażu mebli na terenie 2U) i kamieniarskich, gospodarowaniem odpadami.

3. Ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której negatywne oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości.

4. Obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową lub prowadzi działalność w zakresie obsługi gospodarki rolnej.

5. Zalicza się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem do:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN – do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- 2) tereny zabudowy zagrodowej RM, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MN/RM oraz tereny rolnicze R/B – do terenów zabudowy zagrodowej;
- 3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW – do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej MN/U i usługowej U – do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 5) teren usług oświaty UO i usług publicznych UP - do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 6) teren usług sportu i rekreacji US - do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej.

2. Część obszaru objętego planem znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Pustków Wilczkowski (obszar ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków), dla którego ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, w której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- 1) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym;
- 2) przy inwestycjach związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących wymaga się nawiązania gabarytami i sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami do miejscowej historycznej zabudowy; w przypadku istniejącego obiektu - po rozbudowie budynek powinien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą częścią;
- 3) nowa i przebudowywana zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną w zakresie: lokalizacji, rozplanowania, skali, formy architektonicznej - ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, użytych form i podziałów architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy miejscowości;
- 4) nowa zabudowa nie może przewyższać skalą zlokalizowanej w sąsiedztwie zabudowy zabytkowej;
- 5) lokalizacja nowej zabudowy w obrębie dawnego zespołu folwarcznego i dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego położonych w północno-wschodniej części wsi możliwa jest w miejscu nieistniejących historycznych budynków, z nawiązaniem do historycznych obiektów w zakresie: skali, gabarytów, bryły, kompozycji elewacji oraz użytych materiałów budowlanych i kolorystyki;
- 6) dla pozostałości parku w granicach terenu ZP ustala się:
  - a) należy zachować historyczny układ przestrzenny i kompozycję zieleni,
  - b) teren należy zachować jako zielenią urządzoną;
- 7) obowiązują następujące parametry kształtowania zabudowy:
  - a) nowe budynki dwukondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 9m, druga kondygnacja w poddaszu, bryła budynku na planie prostokąta (dopuszczalne aneksy: ganek, garaż),
  - b) w nowej lub przebudowywanej zabudowie należy stosować dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 38° a 45°, pokrycie dachu z dachówki ceramicznej w kolorze ceglonym matowym; symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic);
  - c) w obiektach historycznych, które posiadały inną bryłę dachu i inne pokrycie niż ceramiczne stosuje się formy i pokrycie historyczne właściwe dla danego obiektu;
  - d) budynki murowane; elewacje należy kształtować w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących na terenie wsi budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie: podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych, wymagane elewacje tynkowane lub ceglane,



- e) należy stosować kolory pastelowe, stonowane, nawiązujące do historycznej kolorystyki budynków: w odcieniach bieli, rozbielonych piasków, beżu;
- 8) elementy dysharmonizujące, nie spełniające warunków ochrony konserwatorskiej winny być usunięte, lub poddane odpowiedniej przebudowie; analogicznie należy postępować w stosunku do innych elementów zniekształcających założenie historyczne – błędnych nasadzeń zieleni;
- 9) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych; formą materiałem oraz wysokością należy nawiązać do lokalnych, historycznych ogrodzeń (murowane z elementami drewna, metaloplastyki, nie wyższe niż 1,60m);
- 10) ustala się zakaz lokalizacji blaszanych garaży i budynków gospodarczych;
- 11) obowiązuje zachowania i uzupełnianie zieleni wysokiej, w tym nasadzeń przydrożnych;
- 12) umieszczanie reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem, stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie zabronione; dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub sztyldów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, nie agresywnej formie;
- 13) ustala się zakaz prowadzenia nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych;
- 14) lokalizacje silosów lub innych zbiorników na materiały masowe dopuszcza się na zapleczu działek, w miejscach osłoniętych inną zabudową i nieekspozowanych, wysokość silosów nie może przekraczać wysokości zabudowy historycznej;
- 15) ustala się zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych z PCV (np. typu *sidding*);
- 16) elementy infrastruktury technicznej należy realizować w sposób uwzględniający zachowanie wartości walorów krajobrazowych i ochronę historycznego krajobrazu.

### 3. Obiekty o walorach historycznych wpisane do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków:

- 1) w granicach obszaru objętego planem znajdują się:
  - a) dawny cmentarz (teren 1ZP),
  - b) pałac (ruina), ul. Wrocławska 23,
  - c) spichlerz, obecnie dom mieszkalny, ul. Wrocławska 23a,
  - d) stacja kolejowa, ul. Kolejowa 1,
  - e) dom mieszkalny, ul. Konopnickiej 8,
  - f) dom mieszkalny, ul. Wrocławska 17;
- 2) dla obiektów, o których mowa w pkt 2 obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
  - a) należy zachować bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane,
  - b) należy utrzymać a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal architektoniczny,
  - c) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku oraz należy utrzymać - lub odtworzyć - oryginalną stolarkę okien i drzwi,
  - d) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku,
  - e) należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych; zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu „siding”,
  - f) należy chronić zachowany układ i wystrój elewacji oraz dążyć do jej odtworzenia w tych przypadkach, gdy uległ niekorzystnym zmianom,
  - g) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów,
  - h) dla terenu dawnego cmentarza (teren 1ZP) ustala się:
    - należy utrzymać układ zieleni i zagospodarowania terenu,

- należy zachować i konserwować elementy historycznego układu przestrzennego dawnego cmentarza, w tym ewentualne pozostałości historycznych nagrobków i obiektów sztuki sepulkarnej oraz zieleni,
- nowe inwestycje są dopuszczalne wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej formy zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia historycznych relacji i braku kolizji z historycznym charakterem założenia.

#### 4. Stanowiska archeologiczne:

- 1) w granicach obszaru objętego planem znajdują się następujące udokumentowane stanowiska archeologiczne:
  - a) 1/53/84-27 AZP – ślad osadniczy (?pradzieje),
  - b) 8/60/84- 27AZP - ślad osadniczy (?pradzieje), ślad osadniczy (neolit),
  - c) 9/61/84-27AZP - ślad osadniczy (?pradzieje),
  - d) 10/62/84-27AZP – osada (II połowa XIII – XIV w.), ślad osadniczy (wczesne średniowiecze faza młodsza), ślad osadniczy (?pradzieje),
  - e) 11/63/84-27AZP – ślad osadniczy kultury pucharów lejkowatych (neolit), ślad osadniczy kultury łużyckiej (okres halszacki C), ślad osadniczy kultury przeworskiej (późny okres rzymski), osada (pradzieje), ślad osadniczy (wczesne średniowiecze),
  - f) 12/64/84-27AZP – - ślad osadniczy (?pradzieje),
  - g) 13/65/84- 27AZP – ślad osadniczy kultury pucharów lejkowatych (neolit), ślad osadniczy kultury przeworskiej (późny okres rzymski), ślad osadniczy (?pradzieje),
  - h) 16/68/84-27AZP - osadniczy kultury pucharów lejkowatych (neolit), osada kultury łużyckiej, ślad osadniczy kultury przeworskiej (późny okres rzymski), ślad osadniczy (?pradzieje), ślad osadniczy (wczesne średniowiecze),
  - i) 17/69/84-27AZP – ślad osadniczy kultury z cyklu wstęgowego (neolit), ślad osadniczy kultury łużyckiej, ślad osadniczy kultury celtyckiej (II – I w p.n.e.), osada kultury przeworskiej (późny okres rzymski), ślad osadniczy (?pradzieje), ślad osadniczy (faza młodsza wczesne średniowiecze),
  - j) 18/70/84-27AZP - ślad osadniczy (neolit), ślad osadniczy kultury łużyckiej, ślad osadniczy (?pradzieje);
- 2) ustala się zakaz zalesiania stanowisk archeologicznych;
- 3) w obrębie udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Z uwagi na domniemanie zawartości relikwów archeologicznych (w sąsiedztwie nagromadzenia udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz na terenie miejscowości o metryce średniowiecznej), ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych „OW”, w granicach której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznej** W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dla terenów: usług oświaty UO, usług publicznych UP, usług sportu i rekreacji US oraz dróg publicznych: klasy głównej ruchu przyspieszonego KDGP, lokalnej KDL i dojazdowej KDD, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą i zieleni na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

#### **§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości**

##### 1. Ustala się następujące minimalne powierzchnie działek:

- 1) 1000m<sup>2</sup> dla terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MN/RM (dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej);

- 2) 1000m<sup>2</sup> dla terenów: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW;
- 3) 1500m<sup>2</sup> dla terenu usług sportu i rekreacji US;
- 4) 2000m<sup>2</sup> dla terenów usług U;
- 5) 100m<sup>2</sup> dla pozostałych terenów przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne.

2. Ustala się minimalne szerokości frontów działek:

- 1) 20m dla terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MN/RM (dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej);
- 2) 16m dla terenów: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW;
- 3) 16m dla terenu usług sportu i rekreacji US;
- 4) 20m dla terenów usług U;
- 5) 4 m dla pozostałych terenów przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne.

3. Dopuszcza się aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w ust. 1.

4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 30°.

**§ 11.** Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. Elektroenergetyka: w granicach pasów technologicznych od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20kV (w odległości 5m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej licząc w każdą stronę) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu określone w przepisach odrębnych, a w szczególności:

- 1) zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
- 2) zakaz sadzenia drzew i krzewów o wysokości większej niż 3m;
- 3) obowiązek zapewnienia operatorowi sieci dostępu i dojazdu, w tym ciężkim sprzętem, do linii i słupów.

2. Tereny komunikacji kolejowej oznaczone symbolami 1KK i 2KK stanowią teren zamknięty ustalony przez ministra właściwego do spraw transportu.

3. W pasie terenu przyległego do linii kolejowej (terenów komunikacji kolejowej 1KK i 2KK), o szerokości 20m licząc od linii rozgraniczającej terenów, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie transportu kolejowego.

4. Wyznacza się granicę strefy ochronnej elektrowni fotowoltaicznych związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz z występowaniem znaczącego oddziaływania na środowisko tożsamą z liniami rozgraniczającymi terenu 1EF.

5. Dla terenów: rolniczych z zakazem zabudowy R, sadów i ogrodów RO, lasów i zadrzewień ZL oraz zieleni urządzonej ZP ustala się zakaz zabudowy.

**§ 12.** Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem należy zapewnić z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych.

2. Dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych.

3. Nowo realizowane lub wydzielane drogi wewnętrzne muszą spełniać następujące warunki:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż:
  - a) 7m dla dróg wewnętrznych, które zapewniają obsługę komunikacyjną do 6 działek lecz nie więcej niż do 6 lokali mieszkalnych,
  - b) 10m dla dróg wewnętrznych, które zapewniają obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek lub do więcej niż 6 lokali mieszkalnych,

- c) 12m dla dróg wewnętrznych, których długość jest większa niż 250m licząc od skrzyżowania z drogą publiczną oraz które zapewniają obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek budowlanych lub do więcej niż 6 lokali mieszkalnych;
- 2) drogi wewnętrzne o długości większej niż 150m powinny mieć co najmniej dwa włączenia do dróg publicznych;
- 3) w przypadku realizacji i/lub wydzielenia nieprzelotowych dróg wewnętrznych obowiązuje realizacja placów do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12,5m na 12,5m;
- 4) w miejscach włączeń i skrzyżowań obowiązuje realizacja i/lub tzw. „trójkątów widoczności” o wymiarach minimum 5m x 5m;
- 5) minimalna szerokość pasa ruchu:
- dla dróg z dwoma pasami ruchu = 3,0m,
  - dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu = 4,0m;
- 6) drogi wewnętrzne o szerokości większej niż 8,5m powinny posiadać co najmniej jeden wydzielony chodnik o szerokości min. 1,5m;
- 7) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów zabudowy zagrodowej RM i terenów rolniczych R/B przez niepubliczne gospodarcze drogi transportu rolnego o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 7m, zaopatrzone w place do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12,5m na 12,5m.
4. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach wynoszących co najmniej:
- 1) 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, w tym także w zabudowie zagrodowej;
- 2) dla usług:
- a) nie mniej niż 2 miejsca parkingowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej do 20m<sup>2</sup>,
  - b) następne 3 miejsca parkingowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20m<sup>2</sup> do 50m<sup>2</sup>,
  - c) następne 2 miejsca parkingowe na każde następne rozpoczęte 50m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej usług,
  - d) w obiektach handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 100m<sup>2</sup> obowiązuje powierzchnia parkingów dwukrotnie większa od powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 8 miejsc parkingowych na każde 100m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży obiektu handlowo-usługowego,
  - e) dla handlu hurtowego:
    - samochody osobowe: minimum 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych,
    - samochody ciężarowe:
      - dla zabudowy o powierzchni całkowitej do 1000m<sup>2</sup> - jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej,
      - dodatkowo jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 150m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej zabudowy powyżej 1000m<sup>2</sup>;
  - f) dla usług sportu i rekreacji oraz usług publicznych nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej,
  - g) dla usług oświaty nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych,
  - h) dla terenu komunikacji kolejowej i usług KK/U nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 50m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej zabudowy,
  - i) dla terenu usług kultu religijnego 1UKr nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej usług,
  - j) dla terenu usług publicznych 4UP do bilansu niezbędnych miejsc parkingowych dopuszcza się wliczanie miejsc zlokalizowanych na terenie 1US i/lub w liniach rozgraniczających dróg publicznych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,



- k) dla terenu usług kultu religijnego 1UKr do bilansu niezbędnych miejsc parkingowych dopuszcza się wliczanie miejsc zlokalizowanych i/lub w liniach rozgraniczających dróg publicznych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 3) w przypadku występowania na terenie działki budowlanej różnych przeznaczeń, wymagane ilości miejsc parkingowych, o których mowa w pkt 1-2, należy odpowiednio sumować;
- 4) do wymaganej liczby miejsc parkingowych zalicza się również miejsca w garażach lub wiatkach parkingowych;
- 5) miejsca do parkowania należy realizować jako utwardzone w całości lub w części;
- 6) miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 7) miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową wlicza się do bilansu miejsc parkingowych.

### § 13. Zasady budowy, przebudowy lub rozbudowy infrastruktury technicznej

1. Powiązanie sieci infrastruktury technicznej obszaru objętego planem z układem zewnętrznym oraz ich parametry zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasilanie w energię elektryczną z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej lub ze źródeł indywidualnych, w tym z wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 500kW oraz z urządzeń innych niż wolnostojące, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) w granicach terenu 1EF dopuszcza się lokalizację urządzeń do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) o mocy zainstalowanej większej niż 500kW;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji turbin wiatrowych oraz biogazowni.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
- 2) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych o głębokości przekraczającej 30m i poborze wody w ilości powyżej 10m<sup>3</sup>/dobę, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) na terenach 1US, 1UO i 1UP-4UP dopuszcza się budowę ujęć wodociągowych o głębokości przekraczającej 30m i poborze wody w ilości powyżej 10m<sup>3</sup>/dobę;
- 4) dla terenów oznaczonych symbolami RM i R/B dopuszcza się możliwość zaopatrzenia budynków w wodę z niepublicznej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych.

5. W zakresie odprowadzania ścieków: ustala się docelowe odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: do kanalizacji deszczowej, przy czym obowiązuje stosowanie rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie na działce budowlanej wraz ze spowolnianiem ich odpływu do odbiornika.

7. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

8. Telekomunikacja: dostęp do usług telekomunikacyjnych, w tym sieci szerokopasmowych, podziemną lub radiową siecią telekomunikacyjną.

9. W zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników gazu lub z dystrybucyjnej sieci gazowej.

10. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub zbiorowych źródeł, w tym ze źródeł odnawialnych o mocy zainstalowanej do 500kW oraz z urządzeń innych niż wolnostojące, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni.

### **Rozdział 3.** **Ustalenia szczegółowe**

§ 14. 1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku planu symbolem **1RM**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) liczba lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych w zabudowie zagrodowej nie może przekraczać dwóch;
- 2) ustala się zakaz:
  - a) prowadzenia działalności związanej z obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi mechanicznych pojazdów rolniczych,
  - b) działalności związanej z peletowaniem słomy,
  - c) trwałego składowania surowców i materiałów masowych,
  - d) przechowywania i magazynowania ścieków i odchodów zwierzęcych, toksycznych środków chemicznych, magazynowania paliw i substancji ropopochodnych;
  - e) lokalizacji silosów wolnostojących, dopuszcza się wyłącznie silosy obudowane,
  - f) lokalizacji obiektów gospodarskich o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 150m<sup>2</sup>;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów hodowlanych o obsadzie nie większej niż:
  - a) dla koni i źrebaków – 1,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
  - b) dla krów, buhajów, jałówek i cieląt – 2 Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP),
  - c) dla kóz, jeleni i danieli – 1,5 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
  - d) dla knurów, macior, warchlaków i prosiąt – 2 Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP),
  - e) dla tryków, owiec, jagniąt i jarlaków – 1 Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP),
  - f) dla lisów, jenotów, norek, tchórzów, nutrii i szynszyli 0,1 – Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
  - g) dla kur, kaczek, gęsi, indyków, strusi, perlic, przepiórek i gołębi – 0,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
  - h) dla psów – 0,5 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
  - i) dla królików – 0,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
  - j) dla innych nie wymienionych wyżej zwierząt – 0,1 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP);
- 4) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 0,80;
- 5) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: co najmniej 40% powierzchni działki;
- 7) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki w zabudowie zagrodowej nie może być mniejsza niż 3000m<sup>2</sup> dla jednego budynku mieszkalnego;
- 8) minimalna powierzchnia działki przypadająca na 1 lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej nie może być mniejsza niż 1500m<sup>2</sup>;
- 9) gabaryty i wysokość zabudowy:

- a) wysokość budynków: maksymalnie 12m, przy czym wysokość budynków gospodarczych i garaży nie może przekraczać 7m,
- b) wysokość budowli:
  - wiaty i altany: maksymalnie 5m,
  - pozostałe budowle: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;

10) zasady kształtowania dachów:

- a) dachy budynków mieszkalnych: dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach od 38° do 45°, kryte dachówką, w matowym kolorze ceglastym lub brązowym,
- b) dachy budynków gospodarczych i garaży: dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach nie mniejszych niż 35°, kryte dachówką, w matowym kolorze ceglastym lub brązowym,
- c) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),
- d) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku przeznaczenia podstawowego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych,
- e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy dojazdowej KDD.

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 8MN, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) usługi z zakresu: finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty, obsługi firm i klienta, usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej,
  - b) zieleni urządzona,
  - c) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) budynki mieszkalne jednorodzinne w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
- 2) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych;
- 3) w przypadku wprowadzenia usług ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50m<sup>2</sup>, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
- 4) w przypadku niepublicznych usług oświaty powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 150m<sup>2</sup>;
- 5) w przypadku handlu detalicznego powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 150m<sup>2</sup>;
- 6) dla budynków lub ich części istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont, przebudowę i odbudowę;
- 7) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 0,80;
- 8) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;
- 9) ustala się wskaźnik co najmniej 500m<sup>2</sup> powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny;
- 10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

11) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków:

- w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 9m, przy czym budynki gospodarcze i garaże wolnostojące nie więcej niż 7m,
- poza granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 12m, przy czym budynki gospodarcze i garaże wolnostojące nie więcej niż 7m,

b) wysokość budowli:

- wiaty i altany: maksymalnie 5m,
- pozostałe budowle: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;

12) zasady kształtowania dachów:

- a) w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej – dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach od 38° do 45°, kryte dachówką, w matowym kolorze ceglastym lub brązowym,
- b) poza granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej – dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych od 25° do 45°, kryte dachówką, blachodachówką lub blachą na rąbek stojący, z wyłączeniem gontu papowego i papy, w kolorach: ceglastym, brązowym, szarym lub czarnym,
- c) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),
- d) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych,
- e) suma powierzchni tarasów, balkonów oraz powierzchni wszystkich elementów dachu nie spełniających ustaleń, o których mowa w lit. a - b nie może być większa niż 35% mierzonej w rzucie poziomym powierzchni dachu budynku;

13) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

- a) 10m – 15m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego 1KDGP,
- b) 4m – 10m od linii rozgraniczających dróg publicznych klasy lokalnej KDL,
- c) 5m - 6m od linii rozgraniczających dróg publicznych klasy dojazdowej KDD,
- d) 4m - 6m od linii rozgraniczających dróg gospodarczych transportu rolnego KDg,
- e) 6m od linii rozgraniczającej terenu 2MN od publicznego ciągu pieszo-jezdnego 1KDPj,
- f) 4m od linii rozgraniczających terenów wód powierzchniowych śródlądowych WS,
- g) 4m od linii rozgraniczającej terenu 3MN od strony terenu 8R.

3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 1000m<sup>2</sup>;
- 2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 750m<sup>2</sup>;
- 3) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1 i 2.

§ 16. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1MW, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) usługi z zakresu: finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty, obsługi firm i klienta, usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej,



- b) zieleń urządzona,
- c) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych;
- 2) w przypadku wprowadzenia niepublicznych usług oświatowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 300m<sup>2</sup> oraz 49% powierzchni całkowitej wielorodzinnego budynku mieszkalnego;
- 3) powierzchnia sprzedaży usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 150m<sup>2</sup>;
- 4) dla budynków lub ich części istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont, przebudowę i odbudowę;
- 5) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 1,60;
- 6) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć: 50%;
- 7) ustala się wskaźnik 150m<sup>2</sup> powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
- 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30% powierzchni działki budowlanej;
- 9) gabaryty i wysokość zabudowy:
  - a) wysokość budynku: maksymalnie 9m, przy czym budynki gospodarcze i garaże wolnostojące nie więcej niż 7m,
  - b) wysokość budowli:
    - wiaty i altany: maksymalnie 5m,
    - pozostałe budowle: maksymalnie 12m, z zastrzeżeniem §6;
- 10) zasady kształtowania dachów:
  - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach od 38° do 45°, kryte dachówką, w matowym kolorze ceglastym lub brązowym,
  - b) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),
  - c) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych;
- 11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w następujących odległościach, zgodnie z rysunkiem planu:
  - a) 2,5m – 6m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej 3KDL,
  - b) 6m – 8,5m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo-jezdnego 2KDPj.

§ 17.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN/U do 5MN/U, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
  - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami w zakresie: finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty, obsługi firm i klienta, usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej,

- c) zabudowa usługowa w zakresie: finansów, gastronomii, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty, obsługi firm i klienta, usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej,
- d) dodatkowo dla terenów 3MN/U i 5MN/U – usługi obsługi pojazdów samochodowych,
- e) dodatkowo dla terenu 3MN/U – stacja tankowania gazem pojazdów samochodowych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) zieleń urządzona,
- b) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się lokalizację usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne w układzie wolnostojącym;
- 3) dla budynków lub ich części istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont, przebudowę i odbudowę;
- 4) w przypadku niepublicznych usług oświaty powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 150m<sup>2</sup>;
- 5) powierzchnia sprzedaży usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 150m<sup>2</sup>;
- 6) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 1,2;
- 7) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć:
  - a) tereny od 1MN/U do 4MN/U= 40%,
  - b) teren 5MN/U = 50%;
- 8) ustala się wskaźnik co najmniej 500m<sup>2</sup> powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
  - a) tereny od 1MN/U do 4MN/U= 30%,
  - b) teren 5MN/U = 40%;
- 10) gabaryty i wysokość zabudowy:
  - a) w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 9m, przy czym budynki gospodarcze i garaże wolnostojące nie więcej niż 7m, z zastrzeżeniem lit c,
  - b) poza granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 12m, przy czym budynki gospodarcze i garaże wolnostojące nie więcej niż 7m,
  - c) wysokość budowli:
    - wiaty i altany: maksymalnie 5m,
    - pozostałe budowle: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;
- 11) zasady kształtowania dachów:
  - a) w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej: dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale od 38° do 45°, kryte dachówką, w matowym kolorze ceglastym lub brązowym,
  - b) teren 5MN/U - dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale od 38° do 45°, kryte dachówką, w matowym kolorze: ceglastym, brązowym, szarym lub czarnym,

- c) poza granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej: dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale od 25° do 45°, kryte dachówką, blachodachówką lub blachą na rąbek stojący, z wyłączeniem gontu papowego i papy, w kolorach: ceglastym, brązowym, szarym lub czarnym,
- d) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),
- e) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego lub usługowego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych,
- f) suma powierzchni tarasów, balkonów oraz powierzchni wszystkich elementów dachu nie spełniających ustaleń, o których mowa w lit. a - c nie może być większa niż 35% mierzonej w rzucie poziomym powierzchni dachu budynku;

12) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

- a) 10m – 22,5m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego 1KDGP,
- b) 4m - 6m od linii rozgraniczającej dróg publicznych klasy lokalnej KDL,
- c) 6m - 8m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy dojazdowej 1KDD,
- d) 5m - 6m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 2KDW.

3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:

- 1) 1000m<sup>2</sup>;
- 2) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1;
- 3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie wody lub ścieków) i drogi wewnętrzne.

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami od **1MN/RM** do **5MN/RM**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwa rolnych, hodowlanych i ogrodnich;

2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) usługi z zakresu: finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty, obsługi firm i klienta, usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej;
- b) zieleni urządzona;
- c) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) budynki mieszkalne jednorodzinne w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
- 2) liczba lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych w zabudowie zagrodowej nie może przekraczać dwóch;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych;
- 4) powierzchnia całkowita usług nie może przekroczyć 50m<sup>2</sup>, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) powierzchnia całkowita niepublicznych usług oświaty nie może przekroczyć 150m<sup>2</sup>;
- 6) dla budynków lub ich części istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont, przebudowę i odbudowę;

7) ustala się zakaz:

- a) prowadzenia działalności związanej z obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi mechanicznych pojazdów rolniczych,
- b) działalności związanej z peletowaniem słomy,
- c) trwałego składowania surowców i materiałów masowych,
- d) przechowywania i magazynowania ścieków i odchodów zwierzęcych, toksycznych środków chemicznych, magazynowania paliw i substancji ropopochodnych;
- e) lokalizacji silosów wolnostojących, dopuszcza się wyłącznie silosy obudowane,
- f) lokalizacji obiektów gospodarskich o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 150m<sup>2</sup>;

8) dopuszcza się lokalizowanie obiektów hodowlanych o obsadzie nie większej niż:

- a) dla koni i żrebaków – 1,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- b) dla krów, buhajów, jałówek i cieląt – 2 Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP),
- c) dla kóz, jeleni i danieli – 1,5 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- d) dla knurów, macior, warchlaków i prosiąt – 2 Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP),
- e) dla tryków, owiec, jagniąt i jarlaków – 1 Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP),
- f) dla lisów, jenotów, norek, tchórzy, nutrii i szynszyli 0,1 – Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- g) dla kur, kaczek, gęsi, indyków, strusi, perlic, przepiórek i gołębi – 0,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- h) dla psów – 0,5 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- i) dla królików – 0,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- j) dla innych nie wymienionych wyżej zwierząt – 0,1 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP);

9) wskaźniki intensywności zabudowy:

- a) minimalny = 0,
- b) maksymalny = 1,5;

10) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%;

11) ustala się wskaźniki:

- a) co najmniej 500m<sup>2</sup> powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
- b) co najmniej 1500m<sup>2</sup> powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej;

12) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

13) gabaryty i wysokość zabudowy:

- a) wysokość budynków:
  - w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 9m, przy czym wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących nie może przekraczać 7m,
  - poza granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 12m, przy czym wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących nie może przekraczać 7m,
- b) wysokość budowli:
  - wiaty i altany: maksymalnie 5m,
  - pozostałe budowle: 15m, z zastrzeżeniem §6;

14) zasady kształtowania dachów:



- a) w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej – dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach od 38° do 45°, kryte dachówką, w matowym kolorze ceglonym lub brązowym,
- b) poza granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej – dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych od 25° do 45°, kryte dachówką, blachodachówką lub blachą na rąbek stojący, z wyłączeniem gontu papowego i papy, w matowych kolorach: ceglonym, brązowym, szarym lub czarnym,
- c) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),
- d) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku przeznaczenia podstawowego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych,
- e) suma powierzchni tarasów, balkonów oraz powierzchni wszystkich elementów dachu nie spełniających ustaleń, o których mowa w lit. a - b nie może być większa niż 35% mierzonej w rzucie poziomym powierzchni dachu budynku;

15) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

- a) 2m – 20,5m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego IKDGP,
- b) 0m - 10m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej 3KDL,
- c) 5m – 13m od linii rozgraniczającej dróg publicznych klasy dojazdowej KDD,
- d) 1,5m – 7m od linii rozgraniczającej publicznych ciągów pieszo-jezdnym KDPj.

3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 1000m<sup>2</sup>;
- 2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i usługowej: 750m<sup>2</sup>;
- 3) dla zabudowy zagrodowej - zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1.

**§ 19. 1.** Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1U do 7U, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu: finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, handlu hurtowego, niepublicznych usług oświaty, obsługi firm i klienta, usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej, obsługi pojazdów samochodowych, transportu;
- 2) dodatkowo dla terenu 2U – usługi montażu mebli;
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) zabudowa mieszkaniowa o powierzchni użytkowej nie większej niż 150m<sup>2</sup> dla działki budowlanej,
  - b) zieleni urządzona,
  - c) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) powierzchnia sprzedaży usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 400m<sup>2</sup>;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: demontażem pojazdów, recyklingiem, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów kamieniarskich;
- 3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z działalnością zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna), za wyjątkiem terenu 2U;
- 4) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,

- b) maksymalny = 1,6;
- 5) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 60%;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;
- 7) gabaryty i wysokość zabudowy:
  - a) wysokość budynków: maksymalnie 12m, przy czym wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących nie może przekraczać 7m,
  - b) wysokość budowli:
    - wiaty i altany: maksymalnie 5m,
    - pozostałe budowle: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;
- 8) zasady kształtowania dachów: dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów,
- 9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
  - a) 6,5m – 15m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego 1KDGP,
  - b) 6m – 7,5m od linii rozgraniczającej dróg publicznych klasy lokalnej KDL,
  - c) 7,5m - 8m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy dojazdowej 1KDD,
  - d) 5m - 6m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych KDW,
  - e) 10m od linii rozgraniczającej drogi gospodarczej transportu rolnego 3KDg,
  - f) 4m od linii rozgraniczającej od strony terenów 4R i 5R.

3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:

- 1) 2000m<sup>2</sup>;
- 2) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1;
- 3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie wody lub ścieków) i drogi wewnętrzne.

**§ 20.** 1. Wyznacza się tereny zabudowy usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami od **1UP** do **4UP**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) zieleni urządzona,
  - b) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) dla budynków lub ich części istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont, przebudowę i odbudowę;
- 2) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 2,0;
- 3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć:
  - a) tereny 1UP i 2UP = 60%,
  - b) tereny 3UP i 4UP = 40%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej;

5) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków:

- w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 9m, przy czym wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących nie może przekraczać 7m,
- poza granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 12m, przy czym wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących nie może przekraczać 7m,

b) wysokość budowli:

- wiaty i altany: maksymalnie 5m,
- pozostałe budowle: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;

6) zasady kształtowania dachów:

- a) w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej: dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach od 38° do 45°, kryte dachówką, w matowych kolorach: ceglastym lub brązowym,
- b) poza granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej: dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów,
- c) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),
- d) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku usługowego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych;

7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

- a) 1m – 18m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego 1KDGP,
- b) 4m - 11m od linii rozgraniczającej dróg publicznych klasy lokalnej KDL,
- c) 8m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy dojazdowej 1KDD,
- d) 4m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego 3KDPj,
- e) 4m – 6m od linii rozgraniczających terenu 1WS.

**§ 21. 1.** Wyznacza się teren usług kultu religijnego oznaczony na rysunku planu symbolem **1UKr**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego;

2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) usługi kultury
- b) zieleni urządzona,
- c) infrastruktura techniczna.

**2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:**

- 1) dla budynków lub ich części istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont, przebudowę i odbudowę;
- 2) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 0,50;
- 3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 60%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;

5) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków: maksymalnie 9m, z dopuszczeniem zwiększenia wysokości wieży kościelnej do 14m,

b) wysokość budowli:

- wiaty i altany: maksymalnie 5m,

- pozostałe budowle: maksymalnie 12m, z zastrzeżeniem §6;

c) zasady kształtowania dachów:

- dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach 38° - 45°, kryte dachówką w kolorze ceglastym lub brązowym,

- symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),

- dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do głównej bryły budynku: wiat, budynków gospodarczych i garażowych;

6) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 2,5m – 6m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej 3KDL, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 22.** 1. Wyznacza się teren usług oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem **1UO**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) funkcja mieszkaniowa o powierzchni użytkowej nie większej niż 300m<sup>2</sup>,

b) zieleń urządzone,

c) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków lub ich części istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont, przebudowę i odbudowę;

2) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny = 0,

b) maksymalny = 2,0;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 60%;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

5) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków: maksymalnie 12m,

b) wysokość budowli:

- wiaty i altany: maksymalnie 5m,

- pozostałe budowle: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;

6) zasady kształtowania dachów: dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów;

7) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego 1KDGP, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 23.** 1. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem **1US**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:



1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji.

2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) usługi publiczne,
- b) lądowisko dla statków powietrznych,
- c) zieleń urządzone,
- d) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźniki intensywności zabudowy:

- a) minimalny = 0,
- b) maksymalny = 0,60;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 30%;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej;

4) gabaryty i wysokość zabudowy:

- a) wysokość budynków: maksymalnie 12m,
- b) wysokość budowli:
  - wiaty i altany: maksymalnie 5m,
  - pozostałe budowle: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;

5) zasady kształtowania dachów:

- a) dachy dwuspadowe, o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach 38° - 45°, kryte dachówką w matowym kolorze ceglastym lub brązowym,
- b) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),
- c) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku usługowego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych;

6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

- a) 4m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy dojazdowej 2KDD,
- b) 4m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo-jezdnego KDPj,
- c) 4m od linii rozgraniczającej drogi gospodarczej transportu rolnego 8KDg,

3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) 1500m<sup>2</sup>;

2) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1;

3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie wody lub ścieków) i drogi wewnętrzne.

**§ 24. 1.** Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami od **1R/B** do **4R/B**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) zabudowa zagrodowa,

- b) infrastruktura techniczna, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) ustala się zakaz:

- a) działalności związanej z obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi mechanicznych pojazdów rolniczych,
- b) działalności związanej z peletowaniem słomy,
- c) trwałego składowania surowców i materiałów masowych,
- d) przechowywania i magazynowania ścieków i odchodów zwierzęcych, toksycznych środków chemicznych, magazynowania paliw i substancji ropopochodnych,
- e) lokalizowania wolnostojących silosów, dopuszcza się wyłącznie silosy obudowane,
- f) lokalizowania obiektów gospodarskich o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 150m<sup>2</sup>;

2) dopuszcza się lokalizowanie obiektów hodowlanych o obsadzie nie większej niż:

- a) dla koni i żrebaków – 1,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- b) dla krów, buhajów, jałówek i cieląt – 2 Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP),
- c) dla kóz, jeleni i danieli – 1,5 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- d) dla knurów, macior, warchlaków i prosiąt – 2 Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP),
- e) dla tryków, owiec, jagniąt i jarlaków – 1 Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP),
- f) dla lisów, jenotów, norek, tchórzy, nutrii i szynszyli 0,1 – Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- g) dla kur, kaczek, gęsi, indyków, strusi, perlic, przepiórek i gołębi – 0,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- h) dla psów – 0,5 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- i) dla królików – 0,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP),
- j) dla innych nie wymienionych wyżej zwierząt – 0,1 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP);

3) wskaźniki intensywności zabudowy:

- a) minimalny = 0,
- b) maksymalny = 0,5;

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 25%;

5) ustala się wskaźnik co najmniej 3000m<sup>2</sup> powierzchni działki na 1 lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej;

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej;

7) gabaryty i wysokość zabudowy:

- a) wysokość budynków, w tym gospodarczych: maksymalnie 12m, przy czym wysokość garaży wolnostojących nie więcej niż 7m,
- b) wysokość budowli:
  - wiaty i altany: maksymalnie 5m,
  - pozostałe budowle: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;

8) zasady kształtowania dachów:

- a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych od 25°-45°, kryte dachówką, blachodachówką lub blachą na rąbek stojący, z wyłączeniem gontu papowego i papy, w kolorach: ceglastym, brązowym, szarym lub czarnym, z zastrzeżeniem lit. b,
- b) dla budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), symetryczne o minimalnym kącie nachylenia połaci dachowych 12°,
- c) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),
- d) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych,
- e) suma powierzchni tarasów, balkonów oraz powierzchni wszystkich elementów dachu nie spełniających ustaleń, o których mowa w lit. a i b nie może być większa niż 35% mierzonej w rzucie poziomym powierzchni dachu budynku;

9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

- a) 10m – 20m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego 1KDGP,
- b) 6m – 10m od linii rozgraniczającej dróg publicznych klasy lokalnej KDL,
- c) 6m – 8m od linii rozgraniczającej dróg publicznych klasy dojazdowej KDD,
- d) 6m od linii rozgraniczających dróg gospodarczych transportu rolnego KDg,
- e) 4m – 6m od linii rozgraniczających od strony terenów 7R i 9R,
- f) 6m od strony północnej linii rozgraniczającej terenu 2R/B.

**§ 25. 1.** Wyznacza się tereny rolnicze z zakazem zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami od **1R** do **12R**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- 3) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych związanych z melioracjami lub ochroną przeciwpowodziową na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: ustala się zakaz zabudowy, w tym również związanej z produkcją rolniczą i leśną.

**§ 26. 1.** Wyznacza się teren sadów i ogrodów, oznaczony na rysunku planu symbolem **1RO**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: uprawy rolne i ogrodnice;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: ustala się zakaz zabudowy, w tym również związanej z produkcją rolniczą i leśną.

**§ 27. 1.** Wyznacza się tereny lasów i zadrzewień, oznaczone na rysunku planu symbolami od **1ZL** do **4ZL**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: lasy w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- 3) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych związanych z melioracjami lub ochroną przeciwpowodziową na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: ustala się zakaz zabudowy, w tym również związanych z produkcją rolniczą i leśną.

**§ 28.** 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami **1ZP** i **2ZP**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleni urządzonej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) teren 2ZP: plenerowe urządzenia rekreacyjno-sportowe,
  - b) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się zakaz zabudowy;
- 2) co najmniej 60% powierzchni terenu należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną;
- 3) teren 1ZP (obszar dawnego cmentarza) stanowi obiekt o walorach historycznych wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków – obowiązują ustalenia § 8 ust 3 pkt 2 lit h uchwały;
- 4) realizacja zagospodarowania terenu 1ZP musi uwzględniać zachowanie gatunków roślin objętych ochroną, o których mowa w § 7 ust 1 uchwały.

**§ 29.** 1. Wyznacza się tereny powierzchniowych wód śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolami od **1WS** do **4WS**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: powierzchniowe wody śródlądowe;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) przejazdy mostkowe,
  - b) infrastruktura techniczna,
  - c) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych związanych z melioracjami lub ochroną przeciwpowodziową na warunkach określonych przepisach odrębnych.

2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: dopuszcza się zarurowanie odcinków rowów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 30.** 1. Wyznacza się tereny komunikacji kolejowej oznaczone na rysunku planu symbolami **1KK** i **2KK**, dla których obowiązują następujące ustalenia: przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji kolejowej, w tym: linia kolejowa oraz urządzenia i zabudowa związana z ruchem kolejowym.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z wyłączeniem budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej.

3. Tereny komunikacji kolejowej oznaczone na rysunku planu symbolami **1KK** i **2KK** stanowią teren zamknięty ustalony decyzją ministra właściwego do spraw transportu.

**§ 31.** 1. Wyznacza się teren komunikacji kolejowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KK/U**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
  - a) teren komunikacji kolejowej, w tym: urządzenia i zabudowa związana z ruchem kolejowym,
  - b) usługi z zakresu: finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, obsługi firm i klienta, usług drobnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej,
  - b) zieleni urządzonej,
  - c) ciągi piesze i rowerowe,
  - d) infrastruktura techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) powierzchnia sprzedaży usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 150m<sup>2</sup>;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: demontażem pojazdów, recyklingiem, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich;
- 3) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 1,0;
- 4) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 75%;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej;
- 6) gabaryty i wysokość zabudowy:
  - a) wysokość budynków: maksymalnie 12m, przy czym wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących nie może przekraczać 7m,
  - b) wysokość budowli:
    - wiaty i altany: maksymalnie 5m,
    - pozostałe budowle: maksymalnie 15m; z zastrzeżeniem §6;
- 7) zasady kształtowania dachów:
  - a) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach od 38° do 45°, kryte dachówką w matowych kolorach: ceglastym lub brązowym,
  - b) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),
  - c) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą: lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającej funkcji mieszkaniowej: wiat, budynków gospodarczych i garażowych,
  - d) suma powierzchni tarasów, balkonów oraz powierzchni wszystkich elementów dachu nie spełniających ustaleń, o których mowa w lit. a nie może być większa niż 35% mierzonej w rzucie poziomym powierzchni dachu budynku.
- 8) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy odległości 10m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej KDL, zgodnie z rysunkiem planu:

3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:

- 1) 1000m<sup>2</sup>;
- 2) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1;
- 3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie wody lub ścieków) i drogi wewnętrzne.

**§ 32. 1.** Wyznacza się teren elektroenergetyki oznaczony na rysunku planu symbolem **1E**, dla którego obowiązują następujące ustalenia: przeznaczenie podstawowe - elektroenergetyka (stacja transformatorowa).

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 1,0;
- 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 90%;



- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; nie ustala się;
- 4) gabaryty i wysokość zabudowy:
  - a) wysokość budynków: maksymalnie 8m,
  - b) wysokość budowli: maksymalnie 12m, z zastrzeżeniem §6;
- 5) zasady kształtowania dachów: dach stromy, o kącie nachylenia połaci dachowych nie mniejszym niż 30°;
- 6) dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy.

**§ 33. 1.** Wyznacza się teren produkcji energii elektrycznej – elektrownie fotowoltaiczne, oznaczony na rysunku planu symbolem **1EF**, dla którego obowiązują następujące ustalenia: przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne) - lokalizacja urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500kW wraz ze strefą ochronną; granica strefy ochronnej jest tożsama z liniami rozgraniczającymi terenu.

**2.** Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 1,0;
- 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 90%;
- 3) powierzchnia pokrycia panelami fotowoltaicznymi maksymalnie 80% powierzchni działki budowlanej;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;
- 5) gabaryty i wysokość zabudowy:
  - a) wysokość budynków: maksymalnie 5m,
  - b) wysokość budowli:
    - wiaty: maksymalnie 5m,
    - pozostałe budowle: maksymalnie 8m, z zastrzeżeniem §6;
- 6) zasady kształtowania dachów: dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów;
- 7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy lokalnej KDL oraz 10m od północno-zachodniej granicy terenu, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 34. 1.** Wyznacza się teren telekomunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem **1T**, dla którego obowiązują następujące ustalenia: przeznaczenie podstawowe - telekomunikacja (stacja bazowa).

**2.** Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) minimalny = 0,
  - b) maksymalny = 1,0;
- 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%;
- 3) nie ustala się wskaźnika minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
- 4) gabaryty i wysokość zabudowy:
  - a) wysokość budynków: maksymalnie 5m,
  - b) wysokość budowli: maksymalnie 30m, z zastrzeżeniem §6;
- 5) zasady kształtowania dachów: dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów;

6) dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy.

**§ 35. 1.** Wyznacza się teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDG**, w którego granicach obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) zieleni urządzona.

2. Linie rozgraniczające terenu stanowią jednocześnie granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających: od 13,5m do 33m, z lokalnymi poszerzeniami i zwężeniami, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 36. 1.** Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolami od **1KDL** do **4KDL**, w których granicach obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy lokalnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) zieleni urządzona.

2. Linie rozgraniczające terenu stanowią jednocześnie granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających: od 6m do 33,5m, z lokalnymi poszerzeniami i zwężeniami, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 37. 1.** Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami od **1KDD** do **3KDD**, w których granicach obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy lokalnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) zieleni urządzona.

2. Linie rozgraniczające terenu stanowią jednocześnie granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających: od 10m do 29,5m, z lokalnymi poszerzeniami i zwężeniami, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 38. 1.** Wyznacza się tereny publicznych ciągów pieszo-jezdných oznaczone na rysunku planu symbolami od **1KDPj** do **3KDPj**, w których granicach obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: publiczne ciągi pieszo-jezdne;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) zieleni urządzona.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających: od 5,5m do 6,5m, z lokalnymi poszerzeniami i zwężeniami, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 39. 1.** Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDW** i **2KDW**, w których granicach obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne.

2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna;

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających: od 8m do 22m, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 40.** 1. Wyznacza się tereny dróg gospodarczych transportu rolnego oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1KDg** do **8KDg**, w których granicach obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi gospodarcze transportu rolnego.
- 2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.


2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających: od 4,5m do 15m, zgodnie z rysunkiem planu.

#### **Rozdział 4. Przepisy końcowe**

**§ 41.** Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się na 30%.

**§ 42.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

**§ 43.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.





## ROZSTRZYGNIECIE

### **o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski podczas wyłożenia do publicznego wglądu**

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) rozstrzyga się w następujący sposób uwagi wniesione do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 28 lutego do 4 kwietnia 2022 r., nieuwzględnione przez Wójta Gminy Kobierzycze:

1. Wnoszący uwagę: ~~Jan Kukuła~~

- 1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 144, 146 obręb Pustków Wilczkowski
- 2) Symbol terenu w projekcie planu: 1R/B, 2R/B – tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
- 3) Treść uwagi i jej rozpatrzenie:

Przekwalifikować dz. 144 i 146 na MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

#### **Uwaga nieuwzględniona:**

Wnioskowane działki obejmują grunty rolne klas chronionych (III), dla których nie ma zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

2. Wnoszący uwagę: ~~Jan Kukuła~~

- 1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 239/2 obręb Pustków Wilczkowski
- 2) Symbol terenu w projekcie planu: 11R – tereny rolnicze z zakazem zabudowy.
- 3) Treść uwagi i jej rozpatrzenie:

Przekwalifikować z terenu 11R (tereny rolnicze z zakazem zabudowy) na RM (tereny zabudowy zagrodowej) lub MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.).

#### **Uwaga nieuwzględniona:**

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej jest niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzycze

3. Wnoszący uwagę: ~~Jan Kukuła~~

- 1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 240 obręb Pustków Wilczkowski
- 2) Symbol terenu w projekcie planu: 11R – tereny rolnicze z zakazem zabudowy.
- 3) Treść uwagi i jej rozpatrzenie:

Przekwalifikować z terenu 11R (tereny rolnicze z zakazem zabudowy) na RM (tereny zabudowy zagrodowej) lub MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.).

#### **Uwaga nieuwzględniona:**

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej jest niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzycze

4. Wnoszący uwagę: ~~Jan Kukuła~~

- 1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 242/1 obręb Pustków Wilczkowski
- 2) Symbol terenu w projekcie planu: 11R – tereny rolnicze z zakazem zabudowy.
- 3) Treść uwagi i jej rozpatrzenie:



Przekwalifikować z terenu 11R (tereny rolnicze z zakazem zabudowy) na RM (tereny zabudowy zagrodowej) lub MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.).

**Uwaga nieuwzględniona:**

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej jest niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce

5. Wnoszący uwagę: ~~Krzysztof Kucharski~~

- 1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 289/5 i 289/6 obręb Pustków Wilczkowski
- 2) Symbol terenu w projekcie planu: 3R/B – tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
- 3) Treść uwagi i jej rozpatrzenie:

Przekwalifikować dz. 289/5 i 289/6 na MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

**Uwaga nieuwzględniona:**

Wnioskowane działki obejmują grunty rolne klas chronionych (RIII), dla których nie ma zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

6. Wnoszący uwagę: ~~Wojciech Kucharski~~

- 1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 315/2 obręb Pustków Wilczkowski
- 2) Symbol terenu w projekcie planu: 11R – tereny rolnicze z zakazem zabudowy.
- 3) Treść uwagi i jej rozpatrzenie:

Przekwalifikować z terenu 11R (tereny rolnicze z zakazem zabudowy) na RM (tereny zabudowy zagrodowej) lub MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.).

**Uwaga nieuwzględniona:**

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej jest niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce

7. Wnoszący uwagę: ~~Wojciech Kucharski~~

- 1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 314/2 obręb Pustków Wilczkowski
- 2) Symbol terenu w projekcie planu: 11R – tereny rolnicze z zakazem zabudowy.
- 3) Treść uwagi i jej rozpatrzenie:

Przekwalifikować z terenu 11R (tereny rolnicze z zakazem zabudowy) na RM (tereny zabudowy zagrodowej) lub MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.).

**Uwaga nieuwzględniona:**

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej jest niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2022

Rady Gminy Kobierzyce

z dnia.....2022 r.

### **ROZSTRZYGNIECIE**

**o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg dojazdowych.

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2022  
Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia.....2022 r.

**Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

Plik GML.

## UZASADNIENIE

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski sporządzony został na podstawie uchwały Nr XVIII/361/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski.
2. Projekt planu obejmuje obszar zurbanizowany wsi Pustków Wilczkowski z przyległymi gruntami, o łącznej powierzchni ok. 106,9 ha.
3. W granicach obszaru objętego planem obowiązują:
  - 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski oraz części obrębu Tyniec nad Ślężą (I16), uchwalony uchwałą Nr XXIV/301/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2013r., poz. 2835.
  - 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w północno-zachodniej części wsi Pustków Wilczkowski (I22), uchwalony uchwałą Nr XLVI/677/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2015r., poz. 452.
  - 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej i Sportowej w południowo-środkowej części wsi Pustków Wilczkowski (I26), uchwalony uchwałą Nr XXIV/455/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2017r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2017r., poz. 1862.
  - 4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wiktoriańskiej w południowo-wschodniej części wsi Pustków Wilczkowski (I34), uchwalony uchwałą Nr XI/227/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 września 2020r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019r., poz. 5656.
  - 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej i Ogrodowej w południowo-środkowej części wsi Pustków Wilczkowski (I37), uchwalony uchwałą Nr XXIII/468/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 listopada 2020r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2019r., poz. 6036.
4. Projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XXI/413/2020 z dnia 21 sierpnia 2020r. i został sporządzony na mapie pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski poddany został procedurze formalno-prawnej określonej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373); zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003r., poz. 1587).
6. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski uzyskał opinie i uzgodnienia wymagane zgodnie z treścią art. 17 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503). Ze względu na brak wstępowania takiej problematyki projekt planu miejscowego nie wymagał zaopiniowania ani dokonania uzgodnień w zakresie:
  - 1) udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

- 2) lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,
  - 3) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
  - 4) sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż: 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 220 kV lub większe niż 220 kV; 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub większe niż 750 kV,
  - 5) sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż: 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub równej 500 mm; 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm
  - 6) zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
  - 7) zagospodarowania terenów górniczych,
  - 8) zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej.
7. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: ustalenia planu miejscowego adaptują ustalenia obowiązujących obecnie planów miejscowych wprowadzając zmiany w zakresie: minimalnych powierzchni działek w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, wskaźników minimalnej powierzchni działki na 1 lokal mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej oraz zasad kształtowania dachów leżących poza terenami historycznego układu ruralistycznego. Ustalenia opracowanego projektu planu miejscowego uwzględniają wykształconą zwartą strukturę funkcjonalno-przestrzenną wsi Pustków Wilczkowski.
  - 2) walory architektoniczne i krajobrazowe: ustalenia planu miejscowego uwzględniają walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru objętego planem oraz nawiązują do ustaleń obowiązujących dotychczas miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do zasad i wskaźników kształtowania zabudowy.
  - 3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych:
    - a) ustalenia planu miejscowego wprowadzają wymagania w zakresie ochrony wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, w tym budowy systemu kanalizacji sanitarnej,
    - b) ustalenia planu miejscowego uwzględniają wymagania ochrony gruntów rolnych i leśnych przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze przez wykorzystanie uzyskanych dotychczas zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz gruntów budowlanych i gruntów niższych klas bonitacyjnych.
  - 4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ustalenia planu miejscowego uwzględniają wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków przez wyznaczenie strefy „B” ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu ruralistycznego oraz przez określenie zasad obowiązujących w odniesieniu do zabytków archeologicznych (strefa ochrony konserwatorskiej „OW” dla ochrony zabytków archeologicznych oraz stanowiska archeologiczne).



- 5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych:
  - a) w planie określono wymagania w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu dla poszczególnych kategorii przeznaczenia terenów chronionych przed hałasem,
  - b) w planie określono wymagania w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
  - c) w granicach obszaru objętego planem nie występują: tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią ani obszary osuwania się mas ziemnych,
  - d) plan nie wprowadza ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na potrzeby osób niepełnosprawnych.
- 6) walory ekonomiczne przestrzeni: plan miejscowy uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni przez wykorzystanie ustaleń obowiązujących planów miejscowych oraz terenów znajdujących się w sąsiedztwie istniejących dróg publicznych i wewnętrznych oraz w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej.
- 7) prawo własności: plan miejscowy w maksymalnym stopniu uwzględnia prawo własności przez utrzymanie funkcji terenów zgodnie z obecnym użytkowaniem terenów oraz partycypację społeczną w trakcie sporządzania planu.
- 8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: plan miejscowy nie wprowadza ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
- 9) potrzeby interesu publicznego: plan miejscowy uwzględnia potrzeby interesu publicznego przez zapewnienie warunków dostępności terenu do dróg publicznych oraz warunków realizacji podstawowej infrastruktury technicznej.
- 10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych: plan miejscowy uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej przez zapewnienie warunków realizacji podstawowej infrastruktury technicznej, w tym sieci szerokopasmowych.
- 11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych:
  - a) ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w prasie lokalnej: „Gazeta Wrocławska” z dn. 1.07.2020r.
  - b) obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w dniach 1 lipca do 21 lipca 2020r.
  - c) w terminie określonym w ww ogłoszeniach i obwieszczeniach nie złożono wniosków zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503).
  - d) plan miejscowy został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 lutego do 21 marca 2022r. Do dnia 4 kwietnia 2022r można było składać uwagi do wyłożonego projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 14 marca 2022r. zorganizowana została dyskusja publiczna.
  - e) we wskazanym terminie, tj. do dnia 4 kwietnia 2022r. wniesiono 7 uwag do projektu planu miejscowego, nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu planu. Wniesione uwagi zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Kobierzyce w całości jako nieuwzględnione. Nieuwzględnione uwagi zostały przekazane do ostatecznej decyzji Rady Gminy Kobierzyce.

- 12) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności: ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia w wodę przewidują możliwość rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej.
  - 13) ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, dokonano oceny wagi interesu publicznego i interesów prywatnych (w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania). Na potrzeby opracowanego planu miejscowego uwzględnione zostały dostępne opracowania ekofizjograficzne oraz opracowane zostały prognozy: oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
  - 14) struktura przestrzenna obszaru objętego planem miejscowym została ukształtowana z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;
  - 15) tereny zabudowy mieszkaniowej zostały wyznaczone w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu.
  - 16) rozwiązania przestrzenne planu miejscowego ułatwiają przemieszczanie się pieszych i rowerzystów;
  - 17) nowa zabudowa została wyznaczona w granicach obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, o bezpośrednim dostępie do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy
8. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) – zgodnie z uchwałą nr XIX/376/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 maja 2020r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce dopuszcza się sporządzanie korekt i zmian obowiązujących planów miejscowych uwzględniając zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą i potrzeby inwestorów.
9. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy:
- 1) realizacja ustaleń planu miejscowego prawdopodobnie będzie dla gminy korzystna finansowo (NPV dodatnie). Warunkiem trafności prognozy jest spełnienie przyjętych wcześniej założeń w oparciu, o które została ona sporządzona.
  - 2) wprowadzenie w życie ustaleń planu miejscowego powinno spowodować przyrost nowych powierzchni obiektów budowlanych, co w perspektywie czasowej pozwoli gminie uzyskać źródło stabilnych i długotrwałych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, które zazwyczaj są stosunkowo łatwe do egzekucji;
  - 3) w pierwszych latach po wejście w życie planu głównym źródłem wpływów do budżetu gminy powinny być wpływy z tytułu opłat związanych z obrotem nieruchomościami (renta planistyczna i podatek od czynności cywilnoprawnych). Należy jednak pamiętać, że wpływy te mają charakter warunkowy (np. w przypadku opłaty planistycznej konieczne jest zbycie nieruchomości w okresie 5 lat od momentu uprawomocnienia się planu), więc ich poziom może być niższy od oczekiwań, a w skrajnym przypadku mogą one w ogóle nie wystąpić. Ponadto istotny wpływ na ich poziom będzie miała ogólna sytuacja ekonomiczna kraju oraz bezpośrednio z nią związana sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości, co decyduje w największym stopniu o skłonności potencjalnych inwestorów do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.
  - 4) po stronie wydatków z budżetu gminy (jako skutków finansowych uchwalenia nowego planu) główną pozycję mogą stanowić koszty rozbudowy komunalnej infrastruktury sieciowej w ramach uzupełnienia sieci już funkcjonujących (sieć wodociągowa) oraz sieci kanalizacyjnej (budowa nowej sieci).

