

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 25 września 2026 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce na lata 2027 - 2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się opracowany przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Ślęzy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce na lata 2027 – 2030.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



KPWik

KOBIERZYCKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
i KANALIZACJI
Sp. z o.o.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2027-2030

Lipiec 2026

KPWik Sp. z o.o.
ul. BRZOZOWA 8
55-040 ŚLĘZA

e-mail: biuro@kpwik.com
tel. +48 71 344 03 55

Regon: 022186832
KRS: 0000469808
NIP: 8961535516

Spis treści

1.	Wprowadzenie, informacje ogólne.....	3
2.	Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych – zadania rozwojowe i modernizacyjne w podziale na sfery.....	5
2.1.	Ujęcia wody surowej, produkcja wody	5
2.2.	Dystrybucja wody.....	6
2.3.	System odbioru ścieków	7
2.4.	Oczyszczanie ścieków.....	8
3.	Działania racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej	9
4.	Działania rozwojowe	11
5.	Zadania rozwojowo-modernizacyjne w latach 2027-2030	13
6.	Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....	13
7.	Nakłady na realizację planu i źródła jego finansowania.	13
8.	Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.....	13
9.	Wpływ planu na wysokość taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.....	14
10.	Podsumowanie	15

1. Wprowadzenie, informacje ogólne

Kobierzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. prowadzi działalność objętą zezwoleniem zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej Ustawy na terenie Gminy Kobierzyce. Zgodnie z art. 16 tej Ustawy KPWiK Sp. z o.o. zapewnia świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu oddanych jej w dzierżawę urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy, własność Agencji Rozwoju Przemysłu, a także za pomocą będącej w jej posiadaniu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej - decyzja nr RINiŚ.ZZWOŚ-0001/2015 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29.12.2015 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zakresem działania w ramach przedmiotowego zezwolenia jest prowadzenie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Kobierzyce, za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących, w chwili wydawania zezwolenia, własnością Gminy Kobierzyce, jak i przez Gminę i KPWiK wybudowanych w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2027-2030” został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nakierowany jest na realizację aktualnie najważniejszych przedsięwzięć w każdej ze sfer działalności przedsiębiorstwa.

Decyzje dotyczące realizacji poszczególnych, konkretnych zakresów inwestycyjnych, precyzowanych w planach rocznych, będą oparte na racjonalności ekonomiczno-techniczno-społecznej oraz będą zależne od możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na wskazane typy inwestycji oraz sytuacji finansowej Spółki.

Jako wariant podstawowy realizacji inwestycji, w niniejszym planie wieloletnim, zaprezentowano możliwości inwestycyjne Spółki, z uwzględnieniem środków zewnętrznych. Spółka stara się o dofinansowania, jednak skuteczność pozyskania środków jest różna,

ze względu na:

- zmieniające się uwarunkowania prawne – korekty wytycznych dofinansowań, np. uniemożliwienie pozyskiwania dofinansowań dla określonych obiektów,
- zmieniające się uwarunkowania finansowe – zmniejszenie opłacalności pozyskiwania kredytów w funduszach środowiskowych ze względu na zmiany stóp procentowych,
- przedłużające się procedowanie wniosków,
- korekty makroekonomiczne mające na celu niwelowanie skutków innych kryzysów.

Opracowany plan zakłada pozyskanie przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy UE. Przy pracach nad planem nakłady zaplanowano na tyle ostrożnie, aby nie spowodować nadmiernego wzrostu opłat taryfowych.

W przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego w postaci dotacji, zostanie to uwzględnione w projekcjach finansowych dla konkretnego roku (i następnych), a ewentualne nadwyżki finansowe mogą być przekierowane na realizację innych zakresów inwestycyjnych.

Warto również wskazać, że możliwe są korekty niniejszego planu wieloletniego, wynikające z:

- decyzji Zgromadzenia Wspólników,
- zmian strategii Spółki,
- zmian otoczenia prawnego,
- zmian polityki przyznawania środków pomocowych (zmiany zasad przyznawania środków, nowe fundusze pomocowe) i powstawania nowych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,
- znaczących zmian gospodarczych i finansowych w bezpośrednim otoczeniu spółki,
- pojawienia się uzasadnionych ekonomicznie i technicznie czynników społecznych,
- formalnych wniosków stron zaangażowanych w procedowanie WPI.

Opracowując niniejszy Plan Wieloletni, poczyniono szereg założeń, niezbędnych dla pokazania przewidywanych opłat taryfowych. Jednocześnie należy jasno stwierdzić, że niniejsze oszacowania mogą być obarczone marginesem błędu i nie mogą być wykorzystywane jako wytyczne do kształtowania polityki taryfowej czy weryfikacji obliczeń taryfowych. W szczególności założono, że:

1. Inwestycje przewidziane do realizacji w danym roku zostaną ukończone i sfinansowane

w przewidywanym terminie co oznacza, że ich wartość zwiększy koszty amortyzacji w następnych latach, zapobiegając kumulacji niewykorzystanych środków. Ponadto założono, że w przypadku inwestycji wieloletnich część wykonana w danym roku będzie miała wpływ na wysokość amortyzacji w roku następnym (co jest dużym uproszczeniem).

2. Przedstawione w Tabeli nr 1 finansowanie inwestycji opiera się na zróżnicowanych źródłach finansowania. Część przedsięwzięć jest już realizowana przy wykorzystaniu pozyskanego dofinansowania zewnętrznego. Finansowanie kolejnych inwestycji planowane jest z pożyczki, o której udzielenie Spółka aktualnie się ubiega, dokapitalizowania przez Gminę przewidzianego na lata 2027–2028 oraz środków własnych Spółki. Jednocześnie Spółka prowadzi aktywne działania w celu pozyskania alternatywnych, bezzwrotnych źródeł finansowania, w szczególności dotacji, które umożliwiłyby realizację części planowanych inwestycji bez konieczności ponoszenia kosztów finansowania zewnętrznego i dodatkowego obciążania budżetu Spółki.

2. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych – zadania rozwojowe i modernizacyjne w podziale na sfery

KPWik zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska, a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Kobierzyce regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Określone normami, wysokie i stale rosnące wymagania i oczekiwania klientów dotyczące usług świadczonych przez KPWiK Sp. z o.o. powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2027-2030”.

2.1. Ujęcia wody surowej, produkcja wody

Gmina Kobierzyce zaopatrywana jest w wodę w oparciu o własne źródła podziemnych

wód głębinowych oraz dostawę wody uzdatnionej z systemu miasta Wrocławia. Woda z sieci miejskiej Wrocławia dostarczana jest do północnych obszarów Gminy – głównie miejscowości Bielany Wrocławskie, Ślęza i Wysoka oraz obszary stref przemysłowych zlokalizowanych w Biskupicach Podgórnych, Małuszowie i Bielanach Wrocławskich.

Na terenie Gminy znajduje się siedem stacji uzdatniania wody:

- SUW Biskupice Podgórne,
- SUW Księginice,
- SUW Tyniec Mały,
- SUW Krzyżowice,
- SUW Cieszycze,
- SUW Kobierzyce,
- SUW Tyniec nad Ślężą.

W latach objętych Planem zakładamy wzrost sprzedaży wody wynikający z ciągłej rozbudowy strefy przemysłowej (woda głównie dostarczana z sieci miejskiej Wrocławia- działania inwestycyjne opisane w pkt. 2 ppkt. 2.2 niniejszego dokumentu) oraz w centralnej i południowej części Gminy Kobierzyce - rozwój mieszkalnictwa (woda głównie ze źródeł własnych). Powyższe wymagać będzie w pierwszej kolejności utrzymania, a następnie zwiększenia możliwości produkcyjnych stacji uzdatniania wody. Planowana jest budowa zastępczych i nowych studni głębinowych, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody. Największym zadaniem z tego obszaru jest Rozbudowa stacji uzdatniania wody – SUW Cieszycze.

Planujemy również kontynuację działań zmierzających do ciągłego opomiarowania jakościowego produkowanej wody oraz zdalnego monitoringu najważniejszych parametrów eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody.

2.2. Dystrybucja wody

Dobrze rozwinięta na terenie Gminy Kobierzyce sieć wodociągowa (355,85 km - dane na dzień 31.12.2025) umożliwia korzystanie z usług dostawy wody niemalże 100 % ludności gminy. Przewidziane do realizacji zadania oraz nakłady mają głównie za zadanie:

- a) zwiększyć możliwości dystrybucji wody kupowanej z Wrocławia i ze źródeł własnych,
- b) uzupełniać budowę w miejscach rozwoju mieszkalnictwa.

W celu realizacji powyższych założeń planuje się przede wszystkim następujące inwestycje:

- modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Cieszcach,
- rozbudowa systemu wewnątrz Gminy Kobierzyce (połączenia sieci magistralnych między miejscowościami),
- odwiert nowych studni głębinowych oraz studni zastępczych.

Wszelkie działania inwestycyjne mają za zadanie zapewnić zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody dla odbiorców w gminie Kobierzyce oraz zwiększyć bezawaryjności działania systemu wodociągowego a w konsekwencji komfort dostaw wody odczuwany przez naszych odbiorców.

2.3. System odbioru ścieków

Teren gminy Kobierzyce obejmuje łącznie 33 sołectwa z czego 29 posiada system kanalizacji sanitarnej. W pierwszej kolejności powstał system kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy, następnie została skanalizowana środkowa część. Systemy te są zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) zostały podzielone i wyznaczone na dwie aglomeracje.

Aglomeracja Wrocław - ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków we Wrocławiu, Uchwała nr LXXX/2097/24 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Dz.U.2024 poz. 2664

Aglomeracja Kobierzyce - ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim. Uchwała nr XLIX/971/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 września 2023 r. Dz. U. Woj. Dol. Poz. 5640

W latach 2017 - 2021 skanalizowano kolejne 11 miejscowości (które występują już poza aglomeracjami).

Ścieki z Bielán Wrocławskich, Tyńca Małego, Domasławia, Ślęzy, Wysokiej oraz z miejscowości Biskupice Podgórne tj, z terenu aglomeracji Wrocław, odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej w rondzie przy ul. Czekoladowej i Trasy Przemysłowej, a następnie do oczyszczalni ścieków we Wrocławiu. Do oczyszczalni we Wrocławiu odprowadzane są także ścieki z miejscowości Małuszów.

Ścieki z aglomeracji Kobierzyce (Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Owsianka, Pustków Żurawski, Rolantowice, Solna, Wierzbice, Żurawice) jak również ścieki z miejscowości poza aglomeracji (Pełczyce, Kuklice, Magnice,

Księginice, Chrzanów, Raławice Wielkie, Żerniki Male, Krzyżowice, Bąki, Nowiny) odprowadzane są zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Kobierzycach.

Stopień skanalizowania Gminy Kobierzyce wzrósł względem poprzednich lat (długość całkowita wynosi 268,9 km - dane na dzień 31.12.2025). W najbliższych latach zostaną skanalizowane ostatnie miejscowości w gminie tj. Tyniec n/ Ślężą, Pustków Wilczkowski, Szczepankowice i Budziszów, które obecnie nie są włączone do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina Kobierzyce w bieżącym roku podpisała umowę na realizację zadania związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowościach. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj – wybuduj, planowany termin zakończenia zadania to IV kw. 2029 r.

KPWik planuje ponadto kontynuację działań modernizacyjnych pompowni ścieków (zwiększanie pojemności studni zbiorczych, wymiana pomp, montaż przepływomierzy) oraz lokalną rozbudowę systemów kanalizacyjnych wynikającą z potrzeb rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Planowane są również działania mające na celu zwiększenia możliwości przerzutowych ścieków z istniejących pompowni ścieków poprzez planowane budowy dodatkowych spięć sieci ciśnieniowych oraz nowych odcinków sieci w układzie grawitacyjnym.

2.4. Oczyszczanie ścieków

Aktualnie na terenie Gminy Kobierzyce działa już tylko jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, w Kobierzycach. Od roku 2016 system oczyszczania ścieków przeszedł gruntowną przebudowę i modernizację. W 2018 roku oddano do eksploatacji zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Kobierzycach. To w chwili obecnej nowoczesny obiekt, który efektywnie i skutecznie oczyszcza ścieki dopływające do oczyszczalni, ale również posiada rezerwę na przyjęcie ścieków z 4 miejscowości, dla których obecnie realizowana jest inwestycja związana z budową systemu odprowadzania ścieków. Oczyszczalnia wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, nowoczesne urządzenia oraz posiada system monitoringu technologicznego. Przy realizacji oczyszczalni uwzględniono potrzebę optymalizacji kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz pozostałych kosztów eksploatacyjnych.

W 2025 r. na terenie oczyszczalni ścieków wybudowana została instalacja do odbioru i utylizacji osadów z czyszczenia kanalizacji gminnej. Jest to I-szy etap systemu docelowego zagospodarowania osadów w gminie. To wyspecjalizowany obiekt technologiczny, którego zadaniem jest przyjęcie uwodnionego odpadu z samochodów typu WUKO, odseparowanie skratek i piasku, a następnie skierowanie odwodnionego osadu do dalszego zagospodarowania. Kontrolowany zrzut z samochodów WUKO zapobiega nagłemu przeciążeniu biologicznemu i mechanicznemu oczyszczalni ścieków, a także pozwala odzyskać piasek, co jest najbardziej opłacalnym procesem w gospodarce ściekowej. Pozwala na odzyskanie czystego surowca mineralnego oraz redukcję kosztów składowania odpadów.

Na terenie oczyszczalni ścieków planowana jest realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych. Pod koniec 2025 roku przeszliśmy kolejny etap weryfikacyjny dla II-go etapu docelowego sposobu rozwiązania gospodarki osadowej w gminie. W ramach tego projektu KPWiK planuje wykonać „Instalację do przekształcania osadów ściekowych”, której celem jest zwiększenie efektywności systemu oczyszczania i zagospodarowania ścieków komunalnych poprzez rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych po procesie odwadniania i higienizacji. Inwestycja będzie realizowana przy współfinansowaniu środkami europejskimi.

3. Działania racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej

Od początku działalności, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r., Spółka konsekwentnie realizuje strategię ukierunkowaną na zapewnienie wysokiej niezawodności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług. Jednym z kluczowych priorytetów pozostaje utrzymanie sprawności i szczelności sieci wodociągowej poprzez jej sukcesywną modernizację, wdrażanie nowoczesnych technologii monitoringu oraz inteligentnych systemów pomiarowych i rozliczeniowych. Rozwiązania te umożliwiają bieżącą analizę zużycia wody, szybkie wykrywanie nieprawidłowości oraz skuteczne ograniczanie strat wody wynikających z awarii i nieszczelności sieci. Przedkłada się to nie tylko na poprawę efektywności technicznej przedsiębiorstwa, ale również na racjonalne gospodarowanie zasobami środowiskowymi oraz ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

W obszarze gospodarki ściekowej Spółka prowadzi działania zmierzające do optymalizacji pracy systemu kanalizacji sanitarnej. Priorytetem jest eliminacja dopływu wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz identyfikacja i likwidacja nielegalnych wpięć do

sieci kanalizacji sanitarnej. Ograniczenie dopływu wód przypadkowych pozwala zwiększyć przepustowość istniejącej infrastruktury, zmniejszyć ryzyko przeciążeń i awarii oraz ograniczyć koszty eksploatacji i oczyszczania ścieków.

Konsekwentnie realizowane działania związane z rozbudową i porządkowaniem systemu kanalizacyjnego przyczyniają się do sukcesywnej likwidacji zbiorników bezodpływowych, ograniczając ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz poprawiając poziom bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy.

Istotnym elementem działalności Spółki jest rozwój systemu monitoringu infrastruktury kanalizacyjnej. Modernizowany system nadzoru obejmuje obecnie ponad 100 przepompowni ścieków, umożliwiając całodobową kontrolę ich pracy, szybką identyfikację stanów awaryjnych oraz podejmowanie działań zapobiegających poważniejszym uszkodzeniom infrastruktury. Skala eksploatowanej infrastruktury wymaga jednak ponoszenia znaczących nakładów organizacyjnych i finansowych oraz zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego utrzymanie ciągłości świadczonych usług na wymaganym poziomie.

W związku z dalszym rozwojem sieci kanalizacyjnej oraz rosnącą liczbą obsługiwanych obiektów niezbędne jest również wzmocnienie potencjału technicznego Spółki poprzez zakup kolejnego specjalistycznego pojazdu WUKO. Obecnie eksploatowane są dwa pojazdy tego typu, zakupione w 2016 i 2017 roku, które ze względu na charakter prowadzonej działalności wykorzystywane są praktycznie każdego dnia do usuwania awarii, czyszczenia sieci kanalizacyjnej, konserwacji przepompowni oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych. Intensywność ich użytkowania powoduje systematyczne zużycie sprzętu, znaczne nakłady remontowe i zwiększa ryzyko przestojów wynikających z konieczności napraw. Zakup trzeciego pojazdu WUKO stanowi zatem uzasadnioną i niezbędną inwestycję, która zapewni utrzymanie ciągłości pracy służb eksploatacyjnych, zwiększy bezpieczeństwo funkcjonowania systemu kanalizacyjnego oraz umożliwi sprawniejszą obsługę stale rozbudowywanej infrastruktury.

Jednocześnie Spółka prowadzi systematyczny monitoring jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej. Podmioty gospodarcze objęte są procedurą uzyskiwania stosownych pozwoleń oraz regularnymi kontrolami jakości odprowadzanych ścieków. Pomimo obserwowanej poprawy, w pojedynczych przypadkach nadal stwierdzane są przekroczenia parametrów określonych w obowiązujących umowach. Prowadzone działania

kontrolne skutecznie motywują przedsiębiorców do modernizacji instalacji podczyszczających oraz podnoszenia standardów gospodarki ściekowej, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracy sieci kanalizacyjnej, ograniczenie ryzyka awarii oraz prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

4. Działania rozwojowe

Poza wymienionymi powyżej działaniami związanymi z ograniczeniem strat wody, pozyskaniem dodatkowych źródeł surowca, rozbudowami sieci oraz budową systemu docelowego zagospodarowania osadów ściekowych, do najbardziej istotnych działań należy zaliczyć również zakup dodatkowych modułów, wdrożenie oraz stały rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).

Planujemy także kontynuację działań koncepcyjnych i wykonanie kolejnych analiz techniczno-ekonomicznych oraz zadań projektowych dotyczących rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach Gminy Kobierzyce. Celem realizacji omawianych koncepcji jest określenie warunków optymalizacji istniejącej sieci oraz wskazanie kierunków rozbudowy na obszarach przewidzianych pod rozwój mieszkalnictwa i przemysłu. Obecnie spółka posiada opracowane i zlecone poniższe dokumentacje projektowe:

- Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej, Kobierzyce ul. Brzozowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Domasław ul. Brzozowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej, Kobierzyce ul. Konwaliowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Tyniec Mały ul. Lawendowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Kuklice ul. Marchewkowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej, Dobkowice ul. Orzechowa, Kasztanowa, Akacyjowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej, Kobierzyce, ul. Rumiankowa, Kolejowa,

- Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej, Kobierzyce ul. Kolejowa – teren PKP,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Domasław ul. Kolejowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Tyniec Mały ul. Makowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej, Kobierzyce ul. Konwaliowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Księginice ul. Spacerowa,
- Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej, Żerniki Małe ul. Sportowa,

Realizacja konkretnych zadań ustalana będzie na bieżąco w danym roku obowiązywania planu. Przewiduje się realizację innych niewymienionych zadań w ramach wniosków składanych przez mieszkańców gminy. Ostateczny termin realizacji poszczególnych zadań uzależniony jest od wyników postępowań przetargowych.

Niezależnie od działań związanych z modernizacją infrastruktury technicznej, Spółka sukcesywnie realizuje inwestycje mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksploatowanych obiektów. Jako operator infrastruktury krytycznej, Spółka zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony fizycznej oraz organizacyjnej obiektów i urządzeń kluczowych dla zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

W związku z powyższym ponoszone są systematyczne nakłady inwestycyjne na rozbudowę i modernizację systemów kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, zabezpieczeń obwodowych oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu. Inwestycje te mają na celu ograniczenie ryzyka nieuprawnionego dostępu do infrastruktury, zwiększenie odporności obiektów na zagrożenia o charakterze sabotażowym i terrorystycznym oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia ludności w wodę i odbiór ścieków. Realizacja powyższych działań stanowi nie tylko obowiązek wynikający z regulacji prawnych, ale również element odpowiedzialnego zarządzania majątkiem komunalnym oraz zapewnienia nieprzerwanej realizacji usług o fundamentalnym znaczeniu dla mieszkańców i funkcjonowania gminy.

5. Zadania rozwojowo-modernizacyjne w latach 2027-2030

Zadania rozwojowo - modernizacyjne zostały wskazane w Tabeli nr 1 poniżej.

6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach zostały wskazane w Tabeli nr 1 poniżej.

7. Nakłady na realizację planu i źródła jego finansowania.

Nakłady i źródła finansowania zostały wskazane w Tabeli nr 1 poniżej.

8. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

W załączniku nr 3 (aktualizacja nr 6) do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla terenu Gminy Kobierzyce przewidziano następujące projekty:

- I. w aglomeracji Kobierzyce:
 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce przewidziany do realizacji w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2027 r.
 2. Zagospodarowanie osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Kobierzyce przewidziany do realizacji w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2027 r.
 3. Likwidacja oczyszczalni w Pustkowie Żurawskim w okresie do dnia 31.12.2027 r.
- II. w aglomeracji Wrocław:
 4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Kobierzyce przewidziany do realizacji w okresie 1.01.2020 r. do 31.12.2027 r.

Ad. 1 i Ad.4. Stopień skanalizowania aglomeracji Kobierzyce wg ostatniego sprawozdania z KPOŚK za rok 2025 wyniósł 99,43%, zaś aglomeracji Wrocław 99,85%, co oznacza, że niemal wszyscy mieszkańcy zostali objęci zbiorczym system odprowadzania ścieków. Wysoki stopień skanalizowania został osiągnięty w wyniku systematycznej i konsekwentnej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzonej na przestrzeni lat. Istotnym elementem tych działań było

również utworzenie przez Gminę programu dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, co przyczyniło się do zwiększenia liczby nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej i osiągnięcia wymaganego poziomu skanalizowania.

Ad. 2. Projekt wskazany w pkt 2 powyżej i dotyczący budowy systemu docelowego zagospodarowania osadów ściekowych został rozpoczęty w latach 2024-2027. W okresie obowiązywania poprzedniego WPRiMUWiUK wykonana została instalacja dla 1-szego etapu systemu docelowego zagospodarowania osadów ściekowych w OŚ Kobierzycze dofinansowana ze środków zewnętrznych. W ramach środków własnych Spółki wykonana została dokumentacja projektowa dla 2-go etapu systemu docelowego zagospodarowania osadów ściekowych w OŚ Kobierzycze tj.: „Projekt przebudowy i rozbudowy układu odwadniania i higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Kobierzycach”. Zakres prac pozostałych do realizacji został ujęty Tabeli nr 1, zadanie nr K16. Wartość całego projektu wynosi 7 980 000,00 zł z czego w roku 2027 szacunkowo wydatkowane zostanie 5 614 480,27 zł.

Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Spółki oraz ze znaczącym udziałem środków unijnych na poziomie 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

Ad. 3. Projekt wskazany w pkt 3 powyżej został już zrealizowany w całości. Oczyszczalnia ścieków w Pustkowie Żurawskim została zlikwidowana w 2022 roku.

9. Wpływ planu na wysokość taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Aktualna taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzycze zatwierdzona decyzją nr V.RZT.70.10.2024 z dnia 23 lutego 2024 r. obowiązuje do dnia 28 marca 2027 r. Przedsiębiorstwo nie przewiduje konieczności wcześniejszej zmiany ww. taryfy w związku z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2027 – 2030.

Mając na uwadze, iż:

- zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a w zw. z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1074) (dalej Rozporządzenie taryfowe), Przedsiębiorstwo przy ustalaniu

niezbędnych przychodów bierze pod uwagę koszty amortyzacji środków trwałych oraz podatki związane z posiadanymi środkami trwałymi;

- zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia taryfowego koszty we wniosku taryfowym planuje się z uwzględnieniem inwestycji przewidzianych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń kanalizacyjnych
- zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia taryfowego koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji finansowanych przez Przedsiębiorstwo,

realizacja Planu będzie miała znaczenie dla wysokości taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce obowiązujących po dniu 28 marca 2027 r. ponieważ przedmiotowa taryfa musi uwzględniać koszty realizowanych inwestycji. Jednocześnie realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy jakości i niezawodności świadczonych usług, wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy Kobierzyce oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.

10. Podsumowanie

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawionych w Tabeli nr 1 jest możliwa i stanowi priorytet dla Spółki. Ze względu na ich skalę oraz konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych w stosunkowo krótkim okresie, przedsięwzięcia te będą finansowane z wykorzystaniem różnych źródeł. Obejmują one zarówno środki własne, przychody wynikające z taryf za świadczone usługi, jak i środki zewnętrzne – w szczególności bezzwrotne dofinansowania oraz preferencyjne instrumenty zwrotne.

Przedsiębiorstwo dysponuje już pozyskanym dofinansowaniem na część planowanych inwestycji, a w przypadku uruchamiania kolejnych programów wsparcia będzie aktywnie ubiegać się o dostępne środki krajowe i unijne. Uzupełnieniem struktury finansowania będą również preferencyjne pożyczki i inne instrumenty finansowe, pozwalające na zachowanie płynności realizacji programu inwestycyjnego.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że realizacja tak szerokiego programu inwestycyjnego będzie znajdowała odzwierciedlenie w poziomie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gdyż obowiązujące przepisy nakazują uwzględnianie kosztów inwestycji w kalkulacji taryf. Przedsiębiorstwo będzie jednak dążyć do optymalizacji

źródeł finansowania i maksymalnego wykorzystania środków zewnętrznych, tak aby ograniczyć skalę wzrostu opłat ponoszonych przez odbiorców usług.

Przyjęty model finansowania pozwala realnie zakładać wykonanie wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć, zapewniając jednocześnie dalszy rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, poprawę jakości i niezawodności świadczonych usług oraz osiągnięcie długofalowych korzyści dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

 Podpisano przez/ Signed by:
Miroslaw Feliks
Zięba
Data/ Date: 30.07.2026 10:43
mSzofir

Tabela nr 1 Planowane zadania inwestycyjne na lata 2027 - 2030

Obszar inwestowania	Sfera nakładów	Nr zadania	Zadanie	Realizacja zadania	Lata nakładów				Wartość nakładów na obszar inwestowania w okresie 2024-2027	Źródło finansowania
					2027	2028	2029	2030		
			Ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, rurociągi wody surowej, pompownie wody							
Ujęcia wody	W	1	Studnie awaryjne/zastępcze	Budowa awaryjnego/zastępczego ujęcia wody - prace geologiczne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, włączenie ujęcia do systemu - projekt wraz z budową: zasilania, AKPiA, obudowa, rurociąg technologiczny, pompy	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Stacje Uzdatniania Wody (SUW)	W	2	Rozbudowa i modernizacja SUW Cieszyce	Rozbudowa wraz z modernizacją linii technologicznych, AKPiA, urządzeń, umożliwiających utrzymanie i zwiększenie zdolności produkcji i dystrybucji wody	3 400 000,00 zł	7 920 000,00 zł	-	-	11 320 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego - pożyczka z NFOŚiGW oraz do kapitalizacja spółki z UGK
	W	3	Modernizacja układów technologicznych	Modernizacja linii technologicznych, AKPiA, urządzeń, układów technologicznych uzdatniania wody	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	W	4	Przebudowa systemu monitoringu i AKPiA obiektów wodociągowych	Przebudowa systemu monitoringu obiektów wodociągowych	-	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	600 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK

	W	5	Budowa systemu kontroli dostępu oraz monitoringu obiektów wodociągowych	Budowa systemu kontroli dostępu wraz z zabezpieczeniami CCTV obiektów wodociągowych	100 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	700 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma środków na: Ujęcia wody i stacje uzdatniania wody					5 000 000,00 zł	8 820 000,00 zł	1 900 000,00 zł	900 000,00 zł		
			Sieć wodociągowa							
Budowa sieci wodociągowej	W	6	Budowa sieci wodociągowej DN200 pomiędzy msc. Królikowice a msc. Bąki	Budowa sieci wodociągowej DN200 pomiędzy msc. Królikowice a msc. Bąki w celu zwiększenia bezpieczeństwa i bezawaryjności dostaw wody do odbiorców	-	175 000,00 zł	175 000,00 zł	-	350 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	W	7	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kobierzyce - na potrzeby obszaru mieszkalnictwa	Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców Gminy Kobierzyce	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	2 800 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma środków na: Sieć wodociągowa					700 000,00 zł	875 000,00 zł	875 000,00 zł	700 000,00 zł		
			Sieć kanalizacji sanitarnej							
Pojazdy specjalistyczne	K	8	Zakup specjalistycznego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej typu "WUKO"	Zakup specjalistycznego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej typu "WUKO"	-	4 000 000,00 zł	-	-	4 000 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki finansowania zewnętrznego (pożyczka/leasing)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	K	9	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce - na potrzeby obszaru mieszkalnictwa	Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby mieszkańców Gminy Kobierzyce	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	3 400 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK

Pompownie ścieków sanitarnych	K	10	Budowa dróg dojazdowych do pompowni ścieków sanitarnych	Budowa dróg dojazdowych do pompowni ścieków sanitarnych w celu poprawy dojazdu ciężkiego sprzętu eksploatacyjnego do pompowni ścieków P2 Pustków Żurawski "Szkoła"	300 000,00 zł	-	-	-	300 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	11	Przebudowa systemu monitoringu i AKPiA pompowni ścieków	Przebudowa systemu monitoringu pompowni ścieków	-	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	600 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	12	Budowa systemu kontroli dostępu oraz monitoringu obiektów pompowni ścieków	Budowa systemu kontroli dostępu wraz z zabezpieczeniami CCTV obiektów pompowni ścieków	-	-	-	300 000,00 zł	300 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	13	Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Kobierzyce	Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Kobierzyce	-	300 000,00 zł	300 000,00 zł	500 000,00 zł	1 100 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma środków na: Sieć kanalizacji sanitarnej					1 150 000,00 zł	5 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	1 850 000,00 zł		
			Oczyszczalnie ścieków							
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	K	14	Przebudowa systemu monitoringu i AKPiA obiektu oczyszczalni ścieków Kobierzyce	Przebudowa systemu monitoringu oczyszczalni ścieków Kobierzyce		-	100 000,00 zł	200 000,00 zł	300 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	15	Budowa systemu kontroli dostępu oraz monitoringu obiektu oczyszczalni ścieków Kobierzyce	Budowa systemu kontroli dostępu wraz z zabezpieczeniami CCTV oczyszczalni ścieków	-		100 000,00 zł	200 000,00 zł	300 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	16	Budowa instalacji do higienizacji osadów ściekowych - 2-gi etap systemu docelowego zagospodarowania osadów (wartość całkowita projektu 7 980 000 zł)	Budowa instalacji do higienizacji osadów ściekowych - 2-gi etap systemu docelowego zagospodarowania osadów	5 614 480,27 zł	-	-	-	5 614 480,27 zł	Środki finansowe KPWiK + Środki dofinansowania zewnętrznego FEDS

Suma środków na: Oczyszczalnia ścieków Kobierzyce					5 614 480,27 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	400 000,00 zł		
			Rozwój techniczny							
Budynek techniczno-socjalny służb eksploatacyjnych - Pogotowia kanalizacyjnego	K	17	Budowa budynku techniczno-socjalnego służb eksploatacyjnych - Pogotowia kanalizacyjnego	Budowa bazy technicznej i socjalnej dla służb eksploatacyjnych - Pogotowia kanalizacyjnego na terenie działki Oczyszczalni ścieków Kobierzyce	-	-	200 000,00 zł	500 000,00 zł	700 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
System opomiarowania, modelowania i strefowania (GIS)	WK	18	Budowa bazy danych i zasobów pod GIS - pomiary geodezyjne sieci wodociągowej i kanalizacji na rzecz bazy danych GIS	Aktualizacje geodezyjne w terenie przebiegu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	120 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	W	19	Budowa punktów pomiarowych na sieci wodociągowej	Budowa punktów pomiarowych na sieci wodociągowej w celu budowania stref dostaw wody	100 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	1 000 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	WK	20	Rozwój oprogramowania i systemu GIS o moduł modelowania sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	Moduł modelowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	-	-	-	60 000,00 zł	60 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Analizy techniczno - ekonomiczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	K	21	Rozwój i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce - Analizy techniczno-ekonomiczne (konceptje modernizacji i rozwoju)	Analizy techniczno-ekonomiczne (konceptje) rozbudowy i modernizacji układu sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	160 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Dokumentacje projektowe	WK	22	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce - na potrzeby mieszkalnictwa	-	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	600 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK

	K	23	Opracowanie dokumentacji projektowej nowych rurociągów ciśnieniowych od istniejących pompowni ścieków	Opracowanie dokumentacji projektowej nowych rurociągów ciśnieniowych od istniejących pompowni ścieków w celu zwiększenia wydajności tłoczenia pompowni oraz zwiększenia bezawaryjności sieci tłocznych	100 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	-	220 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	K	24	Opracowanie dokumentacji projektowej spięć rurociągów ciśnieniowych od istniejących pompowni ścieków	Opracowanie dokumentacji projektowej spięć rurociągów ciśnieniowych od istniejących pompowni ścieków w celu zwiększenia wydajności tłoczenia pompowni oraz zwiększenia bezawaryjności sieci tłocznych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	-	180 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	W	25	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacja pompowni "Ślęza"	Rozbudowa wraz z modernizacją linii technologicznych, AKPiA, urządzeń, umożliwiających utrzymanie i zwiększenie zdolności retencji i dystrybucji wody na potrzeby mieszkańców gm. Kobierzyce z miejscowości wchodzących w skład aglomeracji wrocławskiej	-	130 000,00 zł	-	-	130 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
	W	26	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy SUW Cieszycy a węzłem "Magnice"	Budowa sieci wodociągowej DN200 magistralnej łączącej SUW Cieszycy z węzłem "Magnice" w celu zwiększenia bezpieczeństwa i bezawaryjności dostaw wody do odbiorców	-	-	-	180 000,00 zł	180 000,00 zł	Środki finansowe KPWiK
Suma środków na: Rozwój techniczny - prace projektowe					490 000,00 zł	780 000,00 zł	830 000,00 zł	1 250 000,00 zł		
Suma nakładów na wszystkie zadania wg roku					12 954 480,27 zł	15 825 000,00 zł	5 155 000,00 zł	5 100 000,00 zł	39 034 480,27 zł	Środki finansowe ogółem
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze W ze środków ogółem					5 800 000,00 zł	10 125 000,00 zł	3 075 000,00 zł	2 080 000,00 zł	39 034 480,27 zł	Środki finansowe ogółem
Suma nakładów na zadania wg roku w sferze K ze środków ogółem					6 974 480,27 zł	5 520 000,00 zł	1 900 000,00 zł	2 780 000,00 zł		

<i>Suma nakładów na zadania wg roku w sferze WK ze środków ogółem</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>240 000,00 zł</i>		
<i>Suma nakładów na zadania wg roku ze środków KPWiK</i>	<i>3 940 000,00 zł</i>	<i>3 905 000,00 zł</i>	<i>5 155 000,00 zł</i>	<i>5 100 000,00 zł</i>	<i>18 100 000,00 zł</i>	<i>Środki finansowe KPWiK</i>
<i>Suma nakładów na zadania wg roku w sferze W ze środków KPWiK</i>	<i>2 400 000,00 zł</i>	<i>2 205 000,00 zł</i>	<i>3 075 000,00 zł</i>	<i>2 080 000,00 zł</i>	<i>9 760 000,00 zł</i>	<i>Środki finansowe KPWiK</i>
<i>Suma nakładów na zadania wg roku w sferze K ze środków KPWiK</i>	<i>1 360 000,00 zł</i>	<i>3 520 000,00 zł</i>	<i>1 900 000,00 zł</i>	<i>2 780 000,00 zł</i>	<i>11 560 000,00 zł</i>	<i>Środki finansowe KPWiK</i>
<i>Suma nakładów na zadania wg roku w sferze WK ze środków KPWiK</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>240 000,00 zł</i>	<i>780 000,00 zł</i>	<i>Środki finansowe KPWiK</i>
<i>Suma nakładów na zadania wg roku ze środków zewnętrznych (dofinansowania) oraz wkładu własnego (środki KPWiK)</i>	<i>9 014 480,27 zł</i>	<i>11 920 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>20 934 480,27 zł</i>	<i>Środki finansowe KPWiK + Środki finansowania zewnętrznego</i>
<i>Suma nakładów na zadania wg roku w sferze W ze środków zewnętrznych (dofinansowania) oraz wkładu własnego (środki KPWiK)</i>	<i>3 400 000,00 zł</i>	<i>7 920 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>11 320 000,00 zł</i>	<i>Środki finansowe KPWiK + Środki finansowania zewnętrznego</i>
<i>Suma nakładów na zadania wg roku w sferze K ze środków zewnętrznych (dofinansowania) oraz wkładu własnego (środki KPWiK)</i>	<i>5 614 480,27 zł</i>	<i>4 000 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>9 614 480,27 zł</i>	<i>Środki finansowe KPWiK + Środki finansowania zewnętrznego</i>
<i>Suma nakładów na zadania wg roku w sferze WK ze środków zewnętrznych (dofinansowania) oraz wkładu własnego (środki KPWiK)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Środki finansowe KPWiK + Środki finansowania zewnętrznego</i>

Realizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w całości jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych – dofinansowań/pożyczek, bez których realizacja konkretnych zadań nie będzie możliwa ze względu na braki niezbędnych środków finansowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedkłada Wójtowi Gminy Kobierzyce wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych celem sprawdzenia zgodności planu z kierunkami rozwoju gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W dniu 24 lipca 2026 r. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. złożyła Wójtowi Gminy Kobierzyce wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2027 – 2030 celem jego zaopiniowania. Przedłożony plan spełnia warunki określone w ust. 3 ww. ustawy.

W dniu 7 sierpnia 2026 r. Wójt Gminy Kobierzyce przekazał przedmiotowy plan Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu przedstawienia opinii w myśl art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu w dniu 24 sierpnia 2026 r. pismem V.RZT.75.46.2026 r. wydał opinię w sprawie przedłożonego planu.

Plan spełniający wymagania określone ustawą Rada Gminy uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia jego przedłożenia.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.